



# Société Pyrénéenne de Travaux Publics

SOPYTRAP

 ZI Ouest - Quartier La Garenne  
 31800 SAINT-GAUDENS

Tél : 0561890404 - Fax : - email : sopytrap0271@orange.fr

SAINT-GAUDENS, le 02/11/2023

Envoyé en préfecture le 16/11/2023

Reçu en préfecture le 16/11/2023

Publié le

Berger  
Levrault

ID : 031-213103153-20231113-2023\_8\_5-DE

## DEVIS

Référence : 00001705

Conçu le : 02/11/23

### Objet du devis

Aménagement de sécurité

### MAIRIE MANE

6, place de la Vierge

31260 MANE

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	<u>Secteur Eglise/Hôtel de France</u> Installation de chantier	FT	1,00	350,00	350,00
	<b><i>Dos d'âne devant église</i></b>				
2	Sciage de chaussée	ML	34,00	8,60	292,40
3	Réalisation d'ancrage et évacuation des déblais	FT	1,00	580,00	580,00
4	Fourniture et pose de bordures T2	ML	12,00	45,00	540,00
5	Fourniture et mise en place de béton bitumineux 0/10	M²	90,00	70,00	6 300,00
	<b><i>Aménagement accès PMR à l'église</i></b>				
6	Terrassement et évacuation de déblais	FT	1,00	1 250,00	1 250,00
7	Couche de forme 0/80	M3	15,00	50,00	750,00
8	Fourniture et pose de bordures P1	ML	28,00	45,00	1 260,00
9	Grave 0/20 pour couche de finition	M3	10,00	52,50	525,00
10	Réalisation d'un cheminement en béton avec treillis soudé épaisseur 12 cm avec béton B20	M²	50,00	55,00	2 750,00
11	Reprise des espaces verts	Ft	1,00	850,00	850,00
	<b>Sous-total</b>				<b>15 447,40</b>
	<u>Secteur D131 Allée de Couechot/Avenue du Cagire jusqu'à fin d'agglomération</u>				
12	Installation de chantier	FT	1,00	350,00	350,00
	<b><i>Création d'un ilots franchissable en galets de garonne</i></b>				
13	Sciage de chaussée	ML	50,00	8,60	430,00
14	Démolition de chaussée	M2	80,00	40,00	3 200,00
15	Fourniture et pose de galet de garonne sur béton	M2	80,00	95,00	7 600,00

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant
<b>Dos d'âne 1 (Impasse Guilhamet)</b>					
16	Sciage de chaussée	ML	6,00	8,60	51,60
17	Réalisation d'ancrage et évacuation des déblais	FT	1,00	580,00	580,00
18	Fourniture et mise en place de béton bitumineux 0/10	M²	20,00	70,00	1 400,00
<b>Dos d'âne 2</b>					
19	Sciage de chaussée	ML	6,00	8,60	51,60
20	Réalisation d'ancrage et évacuation des déblais	FT	1,00	580,00	580,00
21	Fourniture et mise en place de béton bitumineux 0/10	M²	20,00	70,00	1 400,00
<b>Dos d'âne 3</b>					
22	Sciage de chaussée	ML	6,00	8,60	51,60
23	Réalisation d'ancrage et évacuation des déblais	FT	1,00	580,00	580,00
24	Fourniture et mise en place de béton bitumineux 0/10	M²	20,00	70,00	1 400,00
<b>Sous-total</b>					<b>17 674,80</b>
<b>Marquage et signalisation</b>					
25	Fourniture et pose de panneaux police avec supports	U	33,00	190,00	6 270,00
26	Marquage au sol en peinture blanche NF	U	1,00	1 790,00	1 790,00
27	Marquage au sol en peinture jaune NF	U	1,00	500,00	500,00
28	Pose de barrières de ville (fournie par le client)	U	10,00	80,00	800,00
<b>Sous-total</b>					<b>9 360,00</b>

Reçu en préfecture le 16/11/2023  
 Publié le  
 ID : 031-213103153-20231113-2023\_8\_5-DE

<b>Total H.T.</b>	<b>42 482,20</b>
<b>Total T.V.A. 20,00 %</b>	<b>8 496,44</b>
<b>Total T.T.C.</b>	<b>50 978,64</b>
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>50 978,64</b>

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Taux de pénalité de retard : 0 %.

Validité du devis : 1 mois.

A : St Gaudens le : 02/11/2023

Mode de Règlement : Virement

Signature Entreprise

Devis N° 00001705

**Bon pour Accord.**

Signature Client :

